

# Test sul campo

1 Giugno 2018



Al fine di validare i risultati e testare il sistema complessivo è stato allestito presso l'impianto di depurazione di BrianzAcque di Vimercate (MB) un dimostratore in grado di operare in condizioni analoghe a quelle reali di funzionamento. Il dispositivo sperimentale VPEN è stato quindi installato all'interno di una struttura in metallo in prossimità delle linee di pescaggio del refluo e provvisto di una connessione internet per poter trasmettere i dati da remoto facendo uso del "middleware" di progetto.